

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni ulic gminnych (ul. Kasztanowa, ul. Kwiatowa) w Sieroszewicach

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,445 + 0,340	km	0,795		
2	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
3	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m	21		
USUNIĘCIE KRZEWÓW							
4	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,02		
5	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,03		
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO							
6	KNNR 6 0605-01	D-03.01.01	Ława fundamentowa żwirowa pod rury PVC o średnicy 30 cm	m ³	3		
7	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Odwodnienie z rur PVC o średnicy 40 cm wraz z wymianą istniejących rur	m	12		
8	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt.	2		
ROBOTY ZIEMNE (POSZERZENIA DROGI)							
9	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. (300,0 m x 2 x 0,75 x 0,25) - ul. Kasztanowa	m ³	112,50		
10	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego sam.samowyladowczymi (300,0 m x 2 x 0,75 x 0,1) - poszerzenia	m ³	45		
11	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	300		
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE							
12 d.6	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Koryto o gł. 10cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (145,0 m x 4,5 m + 275 m x 4,5 m + 65 m x 3,5 + 36m2 łuki) - część ul Kasztanowej i ul. Kwiatowa	m ²	2153,5		
13 d.6	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (145,0 m x 4,5 m + 275 m x 4,5 m + 65 m x 3,5 + 36m2 łuki - część ul Kasztanowej i ul. Kwiatowa	m ²	2153,5		
14 d.6	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenia (300 m x 0,75 m x 2) - część ul. Kasztanowa	m ²	450		
15 d.6	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (300 m x 4,5 + 36m2 łuki) - część ul. Kasztanowej	m ²	1386		
16 d.6	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (300 m x 4,5 + 36m2 łuki) - część ul. Kasztanowej	m ²	1386		
17 d.6	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego wykonana dwuwarstwowo 12 cm 0/63, 8cm 0/31,5 o łącznej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (145,0 m x 4,5 m + 275 m x 4,5 m + 65 m x 3,5 + 36m2 łuki - część ul Kasztanowej i ul. Kwiatowa	m ²	2153,5		
18 d.6	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (445 x 4,5 + 275 x 4,5 + 65 x 3,5 + 72m2 łuki)	m ²	3539,5		
19 d.6	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t (445,0 m x 4,0 m + 275,0 m x 4,0 m + 65,0 m x 3,0 m + 72m2 łuki)	m ²	3147		
OZNAKOWANIE PIONOWE							
20 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	5		
21 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	5		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
22 d.8	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. gr. 15 cm	m ³	238,5		
23 d.8	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (795 m x 1,0m) x 2	m ²	1590		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							