

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0.745		
2 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.000		
3 d.1	<b>KNR 2-25 0515-10</b>	D-03.02.01	Hydranty pożarowe nadziemne na istniejących rurociągach wodociągowych - rozebranie z robotami ziemnymi i montaż w miejscu nie kolidującym ze ścieżką rowerową.	kpl.	2.000		
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.2	<b>KNNR 1 0406-02 analogia</b>	D-02.03.01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z bezpośrednim przerzutem gruntu dowiezionego do 5km, grunt przepuszczalny (piasek).	m <sup>3</sup>	745.000		
5 d.2	<b>KNNR 1 0408-03 analogia</b>	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu przepuszczalnego zagęszczarkami	m <sup>3</sup>	745.000		
6 d.2	<b>KNNR 6 0101-03</b>	D-02.01.01	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. ścieżki rowerowej, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1862.500		
<b>3</b>			<b>ŚCIEŻKA ROWEROWA</b>				
7 d.3	<b>KNNR 6 0103-01</b>	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	1862.500		
8 d.3	<b>KNR 2-31 0407-03</b>	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1490.000		
9 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b>	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1862.500		
10 d.3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1862.500		
11 d.3	<b>KNNR 6 0502-04</b>	D-05.03.23a	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, bez fazy (typ holland, 70%), układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m <sup>2</sup>	1303.750		
12 d.3	<b>KNNR 6 0502-04 01</b>	D-05.03.23a	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej, bez fazy (typ holland, 30%), układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m <sup>2</sup>	558.750		
<b>4</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
13 d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m <sup>3</sup> betonu	szt	20.000		
14 d.4	<b>KNNR 6 0702-05</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt	20.000		
<b>5</b>			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
15 d.5	<b>KNNR 1 0507-01</b>	D-06.01.01	Pas pobocza przy ścieżce rowerowej - humusowanie o gr. 10cm z obsianiem trawą.	m <sup>2</sup>	1490.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: