

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów ETAP II, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	<b>D-01.01.01</b>	0.39	km	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	<b>KNNR 1 0218-02</b>	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>D-02.01.01</b>	390*6	m <sup>2</sup>	2340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2340.000</b>
3	<b>KNNR 6 0101-01 10</b>	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>D-02.01.01</b>	390*3.5	m <sup>2</sup>	1365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.000</b>
4	<b>KNNR 1 0202-06</b>	Roboty ziemne - wykonanie rowów trójkątnych obustronnych o szer. do 0,50m i gł. do 0,30m.	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>D-02.01.01</b>	0.5*0.5*0.3*390*2	m <sup>3</sup>	58.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
5	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-04.01.01</b>	390*3.5	m <sup>2</sup>	1365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.000</b>
6	<b>KNNR 6 0112-01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy do 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-04.04.01</b>	390*3.5	m <sup>2</sup>	1365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.000</b>
7	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-04.04.02</b>	390*3.5	m <sup>2</sup>	1365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.000</b>
8	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-04.03.01</b>	390*3.5	m <sup>2</sup>	1365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.000</b>
9	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. do 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-05.03.05</b>	390*3	m <sup>2</sup>	1170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1170.000</b>
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
10	<b>KNNR 1 0311-04</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>D-06.03.01</b>	390*2*1.00*0.2	m <sup>3</sup>	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
11	<b>KNNR 1 0503-06</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>D-09.01.01</b>	390*2*1.00	m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>