

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Nowa (łącznik), gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.145	km km	 0.145	
				RAZEM	0.145
2	KNNR 2-31 1406-04 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 145*10	m ² m ²	 1450.000	
				RAZEM	1450.000
4	KNNR 6 0101-02 D-02.01.01	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 145*4.5	m ² m ²	 652.500	
				RAZEM	652.500
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 145*4.5	m ² m ²	 652.500	
				RAZEM	652.500
6	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 145*4.5	m ² m ²	 652.500	
				RAZEM	652.500
7	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 145*4.5	m ² m ²	 652.500	
				RAZEM	652.500
8	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 145*4.5	m ² m ²	 652.500	
				RAZEM	652.500
9	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t 145*4	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni 145*2*3*0.2	m ³ m ³	 174.000	
				RAZEM	174.000
11	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV 145*2*3	m ² m ²	 870.000	
				RAZEM	870.000
12	KNNR 1 0507-03 D-06.01.01	Obsianie poboczy trawą 145*2*3	m ² m ²	 870.000	
				RAZEM	870.000