

# Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,57	km	0,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,57</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>2</b>		<b>USUNIĘCIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNNR 1 0102 -04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,15	ha	0,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,15</b>
4 d.2	KNNR 1 0102 -04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,2	ha	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		386	m3	386,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>386,00</b>
6 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku	m3		
		489	m3	489,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>489,00</b>
7 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m		
		1040	m	1 040,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 040,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
8 d.4	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		570 * 4,5 * 0,4	m3	1 026,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 026,00</b>
9 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		570 * 4,5	m2	2 565,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 565,00</b>
10 d.4	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		570 * 4,5	m2	2 565,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 565,00</b>
11 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		570 * 4,5	m2	2 565,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 565,00</b>
12 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		570 * 4,5	m2	2 565,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 565,00</b>
13 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		570 * 4,5	m2	2 565,00	

## Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>2 565,00</b>
14 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		570 * 4,0	m2	2 280,00	
				RAZEM	<b>2 280,00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
15 d.5	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3		
		855 * 0,1	m3	85,50	
				RAZEM	<b>85,50</b>
16 d.5	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		570 * 0,75 * 2	m2	855,00	
				RAZEM	<b>855,00</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
17 d.6	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	<b>5,00</b>
18 d.6	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	<b>5,00</b>
<b>7</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>			
19 d.7	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.		
		1	kom pl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>