

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna gm. Sieroszewice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,19	km	0,19	
				RAZEM	0,19
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW			
3 d.2	KNP 01 1346- 01.01	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
4 d.2	KNNR-W 10 2508-01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,1	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
3		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		83	m3	83,00	
				RAZEM	83,00
6 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku	m3		
		117	m3	117,00	
				RAZEM	117,00
4		POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH			
7 d.4	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		10 * 0,4	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.4	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.4	KNR 2-23 0105-01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
11 d.4	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
5		POSZERZENIA DROGI			
12 d.5	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		(190 * 0,75 + 160) * 0,4	m3	121,00	
				RAZEM	121,00
13 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m2		

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna gm. Sieroszewice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		190 * 0,75 + 160	m2	302,50	
				RAZEM	302,50
14 d.5	KNNR 6 0104 -01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm	m2		
		190 * 0,75 + 160	m2	302,50	
				RAZEM	302,50
15 d.5	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		190 * 0,75 + 160	m2	302,50	
				RAZEM	302,50
6		JEZDNI A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ			
16 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podbudowy tłuczniowej	m2		
		190 * 4,75 + 160	m2	1 062,50	
				RAZEM	1 062,50
17 d.6	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		190 * 4,75 + 160	m2	1 062,50	
				RAZEM	1 062,50
18 d.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		190 * 4,75 + 160	m2	1 062,50	
				RAZEM	1 062,50
19 d.6	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		190 * 4,5 + 160	m2	1 015,00	
				RAZEM	1 015,00
7		KRAWĘŻNIKI I OBRZEZA			
20 d.7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10	m		
		190 + 32	m	222,00	
				RAZEM	222,00
21 d.7	KNNR 6 0404 -02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10	m		
		193 + 35	m	228,00	
				RAZEM	228,00
8		CHODNIKI			
22 d.8	KNNR 6 0101 -03	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szerokości , w gruntach kat. I-II wraz z wywozem materiału	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	
				RAZEM	338,00
23 d.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	
				RAZEM	338,00
24 d.8	KNNR 6 0104 -01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	
				RAZEM	338,00
25 d.8	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	
				RAZEM	338,00
26 d.8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna gm. Sieroszewice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	338,00
27 d.8	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		190 * 1,5 + 53	m2	338,00	
				RAZEM	338,00
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
28 d.9	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m3		
		190 * 0,1	m3	19,00	
				RAZEM	19,00
29 d.9	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m2		
		190 * 0,5 * 2	m2	190,00	
				RAZEM	190,00
10		OZNAKOWANIE POZIOME, PIONOWE			
30 d.10	KNNR 6 0705 -06 01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie, przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
31 d.10	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.10	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00