

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Sławin Gm. Sieroszewice  
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Sławin stacja 22335  
INWESTOR : Urząd Gminy Sieroszewice  
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 65, 63 - 405 Sieroszewice  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Strzelczak

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2010r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kody i nazwy robót (CPV):  
45316110-9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.10.2010r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana opraw w m. Sławin Gm. Sieroszewice st. 22335

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 1,5m 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu SGP 340 100W K PC II. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników. 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn SV 29.235 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	4.00		
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt	4.00		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 1,5m	szt.	4.00		
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu SGP 340 100W K PC II.	szt.	4.00		
5	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników.	kpl.przew.	4.00		
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn SV 29.235	szt.	4.00		
7		Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę	szt	1.00		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Wymiana opraw w m. Sławin Gm. Sieroszewice st. 22335

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przygotowanie miejsca pracy na linii nn.	szt	1.00		
2.	robocizna	r-g	23.68		
				RAZEM	

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wymiana opraw w m. Sławin Gm. Sieroszewice st. 22335

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zacisk odgałęźny SLIP 22.1		4.08		4.08			
2.	Uchwyt UW 2	szt	8.00		8.00			
3.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.235	kpl.	4.00		4.00			
4.	konstrukcje mocujące	kg	8.00		8.00			
5.	Oprawa oświetleniowa SGP 340 - 100W K PC II ze źródłem SON - T 150W (kopletna)	kpl	4.00		4.00			
6.	wysięgniki rurowe 1,5 m prod. CHIMET	szt	4.00		4.00			
7.	zacisk odgałęźny typ SM 1.11	szt	4.08		4.08			
8.	przewody YDYżo 750V 2 x 2,5 mm2	m	10.00		10.00			
9.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Wymiana opon w m. Sławin Gm. Sieroszewice st. 22335

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy do 0,9t	m-g	1.20		
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	11.68		
				RAZEM	

Słownie: