

## PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS INWESTORSKI Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów gm. Sierszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.890	km	0.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.89</b>
<b>2 Analiza własna</b>					
d.1		Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>					
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	D-04.01.01	890*3.5+10	m <sup>2</sup>	3125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3125.00</b>
4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>		
d.2		890*3.5+10	m <sup>2</sup>	3125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3125.00</b>
5	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m		
d.2	D-0101-01	5	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2		890*3.5+10	m <sup>2</sup>	3125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3125.00</b>
7	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1- KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>		
d.2		890*3+10	m <sup>2</sup>	2680.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2680.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>					
8	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-Iv dowiezionego samochodem samowyładowczym	m <sup>2</sup>		
d.3	D-06.03.01	890*(2*1.5)	m <sup>2</sup>	2670.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2670.00</b>
9	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.3	D-06.03.01	890*2	m <sup>2</sup>	1780.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1780.00</b>
<b>4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
10	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.4		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt		
d.4		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

WYKONAŁ:  
*Wiktoria Pietka*  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
 § 9 ust. 2 pkt. 2 WZDP Poznań Nr 231/66