

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy, gm. Sieroszewice - II ETAP

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		JEZDNIA			
1	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1		650*4+430	m ²	3030.000	
				RAZEM	3030.000
2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t	m ²		
d.1	05	- 10 t 650*4+430	m ²	3030.000	
				RAZEM	3030.000
2		POBOCZA			
3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obsypanie krawędzi i obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²		
d.2		650*2*1	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000