

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku Latowice - Kęszyce, gm. Sierszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	5		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m	3		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
5 d.4	KNR 2-31 0103- 04	D-04.01.01	Koryto o gł. 10cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (600m x 3,5m + 15m x 3,5m x 2)	m ²	2205		
6 d.4	KNNR 6 0113- 02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (600m x 3,5m + 15m x 3,5m x 2)	m ²	2205		
8 d.4	KNNR 6 0113- 05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (600m x 3,5m + 15m x 3,5m x 2)	m ²	2205		
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (600m x 3,5m + 15m x 3,5m x 2)	m ²	2205		
10 d.4	KNNR 6 0308- 01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t (600m x 3,0m + 15m x 3,0m x 2)	m ²	1890		
6			OZNAKOWANIE PIONOWE				
12 d. 6	KNNR 6 0702- 05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt	1		
13 d.6	KNR 2-25 0419- 02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	1		
7			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14 d.7	KNNR 1 0311- 01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	72		
15 d.7	KNNR 1 0503- 05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (600m x 0,5m x 2)	m ²	600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT							