

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Masanów - ul.Szeroka.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.700	km	0.70	
				RAZEM	0.70
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	m ²		
d.1	D-09.01.03	700*2*1	m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM)	m ²		
d.2	D-02.01.01	700*5	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
4	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnej, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2	D-02.01.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	D-04.01.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy-nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	D-04.04.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
7	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	D-04.04.02	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
8	KNR AT-03	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5cm	m		
d.3	0101-01 D-05.03.05	15.00	m	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	D-04.03.01	700*3.5	m ²	2450.00	
				RAZEM	2450.00
10	KNNR 6 0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki sam.samowył. do 5t-10t	m ²		
d.3	D-05.03.05	700*3.0	m ²	2100.00	
				RAZEM	2100.00
4 DROGI BOCZNE					
11	KNNR 6 0112-01	Warstwa nawierzchni na drogach bocznych z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.4	D-10.07.01	5*4.5*10	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
12	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.5	D-06.03.01	700*2*1*0.1	m ³	140.00	
				RAZEM	140.00
13	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.5	D-09.01.01	700*2*1	m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
14	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.6	D-07.02.01	4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.6	D-07.02.01	4.00	szt	4.00	
				RAZEM	4.00