

## ***Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na „Przebudowę magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia urzędu gminy”***

**Pytanie 1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dz. III w opisie zakresu robót wymieniono między innymi takie roboty jak:**

- Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
- Elementy odwodnienia dachu
- Ocieplenie i otynkowanie budynku

W załączonym Opisie technicznym do projektu brak opisu tych robót, w kosztorysie brak wyceny wyżej wymienionych robót. Pytanie? Jak wycenić ww. roboty.

***Odpowiedź 1. W stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dz. III w opisie zakresu co do wymienionych robót:***

- pokrycie dachu – papa termozgrzewalna – ***prace te nie będą wykonywane***
- elementy odwodnienia – ***prace nie będą wykonywane***
- ocieplenie budynku w zakresie tylko wymienionym w kosztorysie budowlanym w poz. 45, natomiast zakres poz. od 47 – do 49 przyjąć wyprawę elewacyjną tynkarską (tynk szlachetny).

**Pytanie 2. W kosztorysie na roboty elektryczne poz. 17 zmieniono nakłady materiałowe. Robociznę wyceniono za 1135 m natomiast nakłady materiałowe na 40 m przewodu.**

Pytanie ? Czy przedmiar jest prawidłowy? Jeśli tak to dlaczego tak niskie nakłady materiałów. Jak prawidłowo rozliczyć poz. nr 17

***Odpowiedź 2. W kosztorysie na roboty elektryczne w poz. 17 trzeba przyjąć łącznie 40 m bieżących przewodów, w tym 20 m przewodu YKY5x6 oraz 20 m przewodu YKY5x10.***

**Pytanie 3. Proszę sprecyzować jakie mają być zastosowane drzwi wejściowe (z jakiego materiału), jakie mają być zamontowane bramy garażowe.**

***Odpowiedź 3. Drzwi wejściowe powinny być stalowe antywłamaniowe pełne z dociepleniem, a bramy należy przyjąć jako bramy stalowe rozwierane również ocieplone.***