ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

RZUT PRZYZIEMIA 1:100

BILANS POWIERZCHNI PRZYZIEMIA			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK. [m2]
1.01	Klatka schodowa do mieszkań	deski	12,72
1.02	Umywalnia z w-c dla dzieci młodszych	pł. cer.	10,99
1.03	Jadalnia	wykł. p.c.v.	21,44
1.04	Zmywalnia	wykł. p.c.v.	4,89
1.05	Kuchnia z przygotowalnią	wykł. p.c.v.	13,43
1.06	Pomieszczenie magazynowe z obieralnią	wykł. p.c.v.	6,29
1.07	Sala dla dzieci młodszych	wykł. dywan.	45,19
1.08	Wiatrołap	pł. cer.	5,27
1.09	Pomieszczenie biurowe	wykł. dywan.	9,60
1.10	Hall wejściowy z szatnią dzieci	pł. cer.	39,94
1.11	Gabinet	wykł. dywan.	11,91
1.12	Aneks socjalny	pł. cer.	3,34
1.13	Szatnia personelu	pł. cer.	3,87
1.14	Komunikacja	pł. cer.	9,15
1.15	WC – personelu	pł. cer.	3,24
1.16	Umywalnia z w-c dla dzieci starszych	pł. cer.	17,29
1.17	Sala dla dzieci starszych	wykł. dywan.	63,49
1.18	Pom. gospodarcze + kottownia	pł. cer.	3,87
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			**285,92m2**

OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściana do wyburzenia
- ściany do zamurowania

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY -206,22m2

Ściany zewnętrzne gr.25cm na zaprawie murarskiej cem.-wap. marki 5:+ styropian gr.12cm
-ściana konstr. gr.25cm z pustak ceramiczny ścienny U-220 lub pustak z betonu komórkowego

Pod oparcie nadproży żelbetowych wymurować filarek z cegły pełnej 25x25cm

Ściany wewnętrzne gr.25cm na zaprawie murarskiej cem.-wap. marki 5:
-pustak ceramiczny ścienny U-220 MAX

Tynki zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy
Tynki wewnetrzne: tynk cem.-wap gr.2cm + gładź gipsowa

Drewniane elementy konstrukcji zaimpregnować środkiem grzybobójczym, owadobójczym i przeciwwilgociowym oraz uodpornić na działanie ognia środkiem Pyrolak W-10 lub Pyrochron S-4

Taras oraz podest wejściowy frontowy w spadku ok.0,5% wyłożyć płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi
Cokół budynku -np. system ATLAS DEKO

NR PROJEKTU **53/2009**	OBIEKT **ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA - DOBUDOWA ODDZIAŁU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I ŁĄCZNIKIEM**	
ADRES BUDOWY	**63-405 Sieroszewice, Latowice, ul. Środkowa 50**	
INWESTOR	**Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65**	
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PRZYZIEMIA**	NR RYS. **2**
BRANŻA BUDOWLANA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY, SKALA **1:100**	DATA KWIECIEŃ 2010
PROJEKTANT KONSTRUKCJI Upr.bud. do projektowania z ograniczeniami w specjal. konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstr.budowlanych	mgr inż. Lucyna GUBAŃSKA Nr upr.UAN 7342-63/93	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY Upr.bud. do projektowania z ograniczeniami w specjal. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej	Janusz MICHALSKI Nr upr. BN 10.9/63/79	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Sylwia Kurzawa-Stróżyk	PODPIS

"BUDEX"
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
JANUSZ MICHALSKI
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. CZARNIECKIEGO 63 Telfax 062 736 71 09
adres email: budex.ostrow @ op.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.