

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.9		
2 d.1	<b>KNR 2-31 1402-01</b>	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m <sup>2</sup>	900*2*1 = 1800.000		
3 d.1	<b>Analiza własna</b>	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	4		
<b>2</b>			<b>JEZDNI</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 1108-02</b>	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	9		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	2*0.3*900 = 540.000		
6 d.2	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	900*4.4+30 = 3990.000		
7 d.2	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	15		
8 d.2	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyląd. 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	900*4+30 = 3630.000		
<b>3</b>			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
9 d.3	<b>KNNR 1 0311-01</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowylądowczymi	m <sup>3</sup>	900*2*1.0* 0.04 = 72.000		
10 d.3	<b>KNNR 1 0503-05</b>	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	900*2*1.0 = 1800.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: