

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, ul. Wąska.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.450 = 0.45		
2 d.1	KNNR2-31 1406-04 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt	15.00		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI						
3 d.2	KNNR 6 0605-02 D-03.01.01	Lawa fundamentowe betonowe	m ³	6*0.3*0.1 = 0.18		
4 d.2	KNNR 6 0605-06 D-03.01.01	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 30 cm	m	6.00		
5 d.2	KNNR 6 0605-03 D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt	2.00		
6 d.2	KNNR 6 0606-01 D-08.05.01	Ścieki z pref. betonowych o gr.15 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	10		
Razem dział ODWODNIENIE KORPUSU DROGI						
3 ROBOTY ZIEMNE						
7 d.3	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	450*5 = 2250.00		
8 d.3	KNNR 6 0101-01 D-02.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	450*2.7+30 = 1245.00		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
9 d.4	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	450*2.7+30 = 1245.00		
10 d.4	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Warstwa podbudowy-nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	450*2.7+30 = 1245.00		
11 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, me-lafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	450*2.7+30 = 1245.00		
12 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	450*2.7+30 = 1245.00		
13 d.4	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m ²	450*2.5+30 = 1155.00		
Razem dział ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
14 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	450*2*0.5*0.1 = 45.00		
15 d.5	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	450*2*0.5 = 450.00		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
16 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	6.00		
17 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt	6.00		
Razem dział URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: