

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie - dojazd do magazynu, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.34		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	340*2*1 = 680.000		
3 d.1	KNR-W 2- 01 0105-07	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 100-120cm)	szt.	2		
4 d.1	KNR-W 2- 01 0109-07	D-01.02.01	Obcinanie gałęzi drzew	szt.	32		
5 d.1	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Regulacja - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.02		
6 d.1	KNNR 1 0107-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i krzaków poza teren budowy.	m-p	6		
7 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2		
2			JEZDNIA				
8 d.2	KNNR 6 0107-01	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm (50% powierzchni)	m ³	(340*3.5+20) *0.05*0.5 = 30.250		
9 d.2	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	340*3.5+20 = 1210.000		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	340*3.5+20 = 1210.000		
11 d.2	KNR AT-03 0101-01	D- 05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	15		
12 d.2	KNNR 6 0309-02 05	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²	340*3+20 = 1040.000		
3			POBOCZA				
13 d.3	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi	m ³	340*2*1*0.2 = 136.000		
14 d.3	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	340*2*1 = 680.000		
4			OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA				
15 d.4	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	3		
16 d.4	KNNR 6 0702-06	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
17 d.4	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.34		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: