

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Latowice ul. Kęszyce, gm.Sierszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.700 = 0.70		
2	analiza własna	Rozbiórka elementów prefabrykowanych przelotowych betonowych o śr. 60 cm wraz z wywozem urobku (gruzu) na odległość 2 km.	m	10.00		
3	KNNR 1 0102-05 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0.20		
4	KNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	m ²	700*2*1 = 1400.00		
5	analiza własna	Wywóz głazów na odl. do 1 km	szt	30.00		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI						
6	KNNR 6 0605-02 D-03.01.01	Ława fundamentowe betonowe - pod przepust	m ³	10*0.4*0.1 = 0.40		
7	KNNR 6 0605-06 D-03.01.01	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 40 cm	m	10.00		
8	KNNR 6 0605-03 D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	2.00		
9	KNNR 4 1424-02 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1.00		
10	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm	m	10.00		
11	KNNR 6 0606-01 D-08.05.01	Ścieki z pref. betonowych o gr.15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej układane na podsypce cementowo - piaskowej	m	110.00		
3 DROGI BOCZNE						
12	KNNR 6 0112-01 D-05.01.03	Warstwa nawierzchni na drogach bocznych z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2*10*3.5 = 70.00		
4 ROBOTY ZIEMNE						
13	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	700*5 = 3500.00		
14	KNNR 6 0101-01 D-02.01.01	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	700*3.5 = 2450.00		
15	KNR 2-31 1403-04 D-06.04.01	Oczyszczanie rowów z namulu o gr.20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	(440-110) +(700-440) = 590.00		
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
16	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	700*3.5 = 2450.00		
17	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	700*3.5 = 2450.00		
18	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gąbros, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	700*3.5 = 2450.00		
19	KNR AT 03 0101-01 D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	15.00		
20	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	700*3.5 = 2450.00		
21	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m ²	700*3 = 2100.00		
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE						