

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.500 = 0.50		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
2 d.2	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	500*3.5+30 = 1780.00		
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	500*3.5+30 = 1780.00		
4 d.2	KNNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	4		
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	500*3.5+30 = 1780.00		
6 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	500*3+30 = 1530.00		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
7 d.3	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-IV dowiezonego samochodem samowyładowniczym	m ²	500*(2*1) = 1000.00		
8 d.3	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	500*2 = 1000.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: