

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach II etap - ul. Ogrodowa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.072		
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0805-05 analogia	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej	m ²	40		
3 d.2	KNR 4-04 0103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość do 20 km	m ³	3		
3			ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	KNNR 6 0101-01 10	D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. chodników, w gruntach kat. II-IV	m ²	35*1.5 = 52.500		
5 d.3	KNNR 6 0101-03	D-02.01.01	Koryta o głęb. 40 cm wykonywane na całej szer. zjazdów, w gruntach kat. II-IV	m ²	6*6*2.5 = 90.000		
6 d.3	KNR 2-31 0401-04	D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	6*6 = 36.000		
7 d.3	KNR 2-31 0401-02	D-02.01.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	35+6*2*1 = 47.000		
4			KOLIZJE				
8 d.4	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9		
9 d.4	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1		
5			KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
10 d.5	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6*6 = 36.000		
11 d.5	KNR 2-31 0407-02	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35+6*2*1 = 47.000		
12 d.5	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki z betonu C8/10 z oporem	m ³	36*0.06 = 2.160		
6			CHODNIKI				
13 d.6	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża wykonywane ręcznie pod chodnik	m ²	35*1.5 = 52.500		
14 d.6	KNR 2-31 0106-03	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²	35*1.5 = 52.500		
15 d.6	KNNR 6 0502-01	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 70% powierzchni	m ²	35*1.5*0.7 = 36.750		
16 d.6	KNNR 6 0502-01 01	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej - czerwonej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 30% powierzchni	m ²	35*1.5*0.3 = 15.750		
7			ZJAZDY				
17 d.7	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6*6*2.5 = 90.000		
18 d.7	KNR 2-31 0106-03	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²	6*6*2.5 = 90.000		
19 d.7	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	6*6*2.5 = 90.000		
20 d.7	KNNR 6 0502-03	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 30% powierzchni	m ²	6*6*2.5*0.3 = 27.000		
21 d.7	KNNR 6 0502-03 01	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 70% powierzchni	m ²	6*6*2.5*0.7 = 63.000		
8			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22 d.8	KNNR 1 0501-01	D-06.03.01	Profilowanie i uzupełnianie pasa zieleni - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	110*1+20 = 130.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: