

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, wytyczenie drogi przez geodetę	km	0.370 = 0.37		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	1		
2 ROBOTY ZIEMNE						
3 d.2	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	370*6 = 2220.00		
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	370*4 +50 = 1530.00		
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.3-10cm	m	10		
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	370*4+50 = 1530.00		
7 d.4	KNNR 6 0112-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni podbudowy z kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	370*4+50 = 1530.00		
8 d.4	KNNR 6 113- 05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	370*4+50 = 1530.00		
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m ²	m ²	370*4+50 = 1530.00		
10 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1,KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	370*3.5+50 = 1345.00		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
11 d.5	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z kruszywa łamanego gr.10cm dowiezionego samochodem samowyładowniczym.	m ²	370*(2*1.25) = 925.00		
12 d.5	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	370*2 = 740.00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
13 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	5		
14 d.6	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe opow.do 0,3m ²	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: