

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie drogi przez geodetę	km	0,225		
d.1	-01					
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
USNIECIE TRAWY						
3	KNNR 1 0102	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	m2	225 * (2 * 1) = 450,000		
d.2	-04					
4	KNNR 1 0102	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,020		
d.2	-04					
Razem dział: USNIECIE TRAWY						
3						
ROBOTY ZIEMNE						
5	KNNR 1 0218	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.3	-01					
6	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	35,000		
d.3	-03					
7	KNNR 1 0311	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	100,000		
d.3	-01					
8	KNNR 6 0101	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.3	-03					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	5,000		
d.4	0101-01					
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5						
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
10	KNNR 6 0103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.5	-03					
11	KNNR 6 0112	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.5	-01					
12	KNNR 6 0113	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.5	-05					
13	KNR AT-03	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m2	m2	225 * 4,5 = 1 012,500		
d.5	0202-02					
14	KNNR 6 0309	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	225 * 4 = 900,000		
d.5	-01					
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
6						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
15	KNNR 1 0311	Formowanie poboczy z gruntu dowiezonego samochodami samowyladowczymi gr.10cm	m2	225 * (2 * 1) = 450,000		
d.6	-01					
16	KNNR 1 0503	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m2	225 * 2 = 450,000		
d.6	-05					
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7						
OZNAKOWANIE PIONOWE						
17	KNNR 6 0702	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu ,nakazu ,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3m2	m	1,000		
d.7	-05					
18	KNNR 6 0702	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.70mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury+0,06 m3 betonu	m2	1,000		
d.7	-01					
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Raduchów do m. Kania
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	USNIECIE TRAWY	
3	ROBOTY ZIEMNE	
4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
5	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
7	OZNAKOWANIE PIONOWE	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
	Kosztorys brutto	

Słownie: