

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych.	km	0.270 = 0.27		
2 d.1	<b>Analiza własna</b>	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
3 d.1	<b>KNNR 1 0202-03</b>	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0.02		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
4 d.2	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnej, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	250*4.5+60 = 1185.00		
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	270*4.5+20 = 1235.00		
6 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	270*4.5+20 = 1235.00		
7 d.3	<b>KNNR 6 113- 05</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	270*4.5+20 = 1235.00		
8 d.3	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	270*4.5+20 = 1235.00		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>	270*4.0+20 = 1100.00		
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10 d.4	<b>KNNR 1 0311-01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dowiezionego samochodem samowyładowniczym.	m <sup>2</sup>	270*(2*1) = 540.00		
11 d.4	<b>KNNR 1 0503-06</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	270*2 = 540.00		
<b>5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
12 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	3		
13 d.5	<b>KNNR 6 0703-04</b>	Pionowe znaki drogowe opow.do 0,3m <sup>2</sup>	szt	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: