

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach  
ADRES INWESTYCJI : Psary dz. nr 263/2  
INWESTOR : Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65  
ADRES INWESTORA : 63-405 Sieroszewice  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez- dni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	620.000	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	124.000	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	124.000	0.00	0.00
4	kalk. własna	Oplata utylizacyjna	m <sup>3</sup>	124.000	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gr.kat.III-IV	m <sup>2</sup>	602.560	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po za- gęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	114.060	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- gęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	114.060	0.00	0.00
8	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po za- gęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	350.000	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- gęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>	350.000	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	180.500	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	180.500	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	464.060	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>	198.500	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m <sup>2</sup>	198.500	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0509-01 analogia	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych ażurowych 60/40/8 R=0, 5	m <sup>2</sup>	198.500	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł