

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS INWESTORSKI Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.880	km	0.88	
				RAZEM	0.88
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.		
d.1	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.1	30		szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja studzienek wpustowych	szt.		
d.1	10		szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
2 ROBOTY ODWADNIAJACE					
5	KNNR 6 0605-0301	Ściek przy krawężnikowy z kostki gr.8cm z dwóch rzędów na ławie betonowej	m		
d.2	880		m	880.00	
				RAZEM	880.00
3 ROBOTY REMONTOWE					
6	KNR 2-31 0403-05	Regulacja częściowa krawężnika 15x30cm	m		
d.3	880		m	880.00	
				RAZEM	880.00
7	KNNR 1 0218-01	Remont chodnika z kostki betonowej gr.6cm	m ²		
d.3	50		m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNR AT-03 0101-01	Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową	m ²		
d.3	100.00		m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
4 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 33cm wykonywane na poszerzeniu przy użyciu koparek i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.4	880*1.5		m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.5	D-04.01.01	880*1.5	m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
11	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	880*1.5		m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
12	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²		
d.5	880*1.5		m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.5	880 *1.5		m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
14	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1- KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²		
d.5	880*1.5		m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
15	KNNR 1 0503-06	Plantowanie poboczy.	m ²		
d.6	D-06.03.01	880*1	m ²	880.00	
				RAZEM	880.00