

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.990 = 0.99		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	30		
4 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja studzienek wpustowych	szt.	10		
2 ROBOTY ODWADNIAJACE						
5 d.2	KNNR 6 0605-0301	Ściek przy krawężnikowy z kostki gr.8cm z dwóch rzędów na ławie betonowej	m	1090		
3 ROBOTY REMONTOWE						
6 d.3	KNR 2-31 0403-05	Regulacja częściowa krawężnika 15x30cm	m	880		
7 d.3	KNNR 1 0218-01	Remont chodnika z kostki betonowej gr.6cm	m ²	50		
8 d.3	KNR AT-03 0101-01	Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową	m ²	50		
4 KRAWĘŻNIKI						
9 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	210		
10 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z betonu C8/10 z oporem	m ³	210*0.06 = 12.60		
11 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypance cem.piaskowej	m	210		
5 ROBOTY ZIEMNE						
12 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 33cm wykonywane na poszerzeniu przy użyciu koparek i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	880*1.5+ 210*1.5 = 1635.00		
6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
13 d.6	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	880*1.5+ 210*1.5 = 1635.00		
14 d.6	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	880*1.5+ 210*1.5 = 1635.00		
15 d.6	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	880*1.5+ 210*1.5 = 1635.00		
16 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	880 *1.5 + 210*1.5 = 1635.00		
17 d.6	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	880*1.5+ 210*1.5 = 1635.00		
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
18 d.7	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie poboczy.	m ²	880*1+210* 1 = 1090.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: