

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|--|----------------|-------------------------|------------|---------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.720 = 0.72 | | |
| 2 d.1 | Analiza własna | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt. | 3 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 10 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-31 1402-01 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów | ha | 0.02 | | |
| 2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7 | | | | | | |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej | m | 5 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | (720*4)+25 = 2905.00 | | |
| 7 d.2 | KNNR 6 0309-02 05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | m ² | (720*4)+25 = 2905.00 | | |
| 3 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2 | | | | | | |
| 8 d.3 | KNNR 1 0311-04 D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntów kat.III-lv dowiezionego samochodem samowyładowczym | m ² | 720*(2*1) = 1440.00 | | |
| 9 d.3 | KNNR 1 0503-06 D-06.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV | m ² | 750*2 = 1500.00 | | |
| 4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| 10 d.4 | KNNR 6 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm | szt | 4 | | |
| 11 d.4 | KNNR 6 0703-04 | Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2 | szt | 4 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: