

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.142 = 0.14		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5		
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
5 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów	ha	0.02		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	20		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	$(142*4)+(2*8)*5 = 648.00$		
8 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	$(142*4)+(2*8)*5 = 648.00$		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
9 d.3	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-IV dowiezionego samochodem samowyładowniczym	m ²	$142*(2*1) = 284.00$		
10 d.3	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	$142*2 = 284.00$		
4 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
11 d.4	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	4		
12 d.4	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m ²	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: