

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.140 = 0.14		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 5cm.	m	12		
3 ROBOTY ZIEMNE						
4 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	90		
4 REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH						
5 d.4	KNNR 6 0605-02	Remont przepustów rurowych pod drogą-ławy fundamentowe betonowe wraz z rozbiórką i robotami ziemnymi dla rur fi 30cm	m ³	12*0.3*0.20 = 0.72		
6 d.4	KNNR 6 0605-06	Remont przepustów rurowych z rur PVC(nośność min 40t) o średnicy 30cm	m	12		
7 d.4	KNNR 6 0605-0301	Remont ścianek czołowych z prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30cm	szt	2		
5 JEZDNI A O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ						
8 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb.30cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat.II-IV	m ²	140*6 = 840.00		
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat I-IV	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
10 d.5	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
11 d.5	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
12 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
13 d.5	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	140*3+30 = 450.00		
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
14 d.6	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV uzyskanego i dowiezionego.	m ³	140*(2*1)*0.20 = 56.00		
15 d.6	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	140*(2*1.0) = 280.00		
7 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
16 d.7	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	3		
17 d.7	KNNR 6 0702-02	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt	3		
8 IWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
18 d.8	Analiza Własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kompl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: