

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Wielowieś ul. Ceglana, gm.Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.500 = 0.50		
2 d.1	analiza własna	Rozbiórka elementów prefabrykowanych przelotowych betonowych o śr. 60 cm wraz z wywozem urobku (gruzu) na odległość 2 km.	m	9.00		
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI						
3 d.2	KNNR 6 0605-02 D-03.01.01	Ława fundamentowe betonowe - pod przepust	m ³	9*0.6*0.25 = 1.35		
4 d.2	KNNR 6 0605-06 D-03.01.01	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 60 cm	m	9.00		
5 d.2	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm -zasypanie przepustu	m ³	9*0.6*0.5 = 2.70		
6 d.2	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, me-lafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	9*0.6*0.15 = 0.81		
7 d.2	KNNR 6 0605-03 D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	2.00		
3 ROBOTY ZIEMNE						
8 d.3	KNR 2-01 0217-04 D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z wywozem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km - obustronne poszerzenie	m ³	500*2* 0.25*0.3 = 75.00		
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
9 d.4	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV - na poszerzeniach	m ²	500*2*0.25 = 250.00		
10 d.4	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - na poszerzeniach	m ²	500*0.25*2 = 250.00		
11 d.4	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, me-lafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm	m ²	500*0.25*2 = 250.00		
12 d.4	KNR AT 03 0101-01 D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	15.00		
13 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	500*4.00 = 2000.00		
14 d.4	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. do 5 t - 10 t	m ²	500*4.00 = 2000.00		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm	m ²	500*2*0.5 = 500.00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
16 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Ślupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3.00		
17 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt	3.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: