

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.17		
2 d.1	Analiza własna D-08.01.01	Regulacja pionowa i pozioma istniejących krawężników typ lekki	m	20		
3 d.1	KNNR 6 1106-01 D-08.02.02 analogia	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²	25		
4 d.1	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	15		
2	ODWODNIENIE					
5 d.2	KNNR 6 1302-03 D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	15		
6 d.2	KNR 2-31 1403-06 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	10+10 = 20.00		
3	POSZERZENIE					
7 d.3	KNNR 6 0102-02 10 D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²	20*1 = 20.00		
8 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	20*1 = 20.00		
9 d.3	KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach	m ²	20*1 = 20.00		
10 d.3	KNNR 6 0113-04 01 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniach	m ²	20*1 = 20.00		
11 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	20*1 = 20.00		
12 d.3	KNNR 6 0308-01 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	20*1 = 20.00		
4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
13 d.4	KNNR 6 1005-06 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1170*5+180* 3+60 = 6450.00		
14 d.4	KNNR 6 0108-02 D-04.08.01	Remont i mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, dla ruchu KR1-KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t	t	20		
15 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1170*5+180* 3+60 = 6450.00		
16 d.4	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	1170*5+180* 3+60 = 6450.00		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
17 d.5	KNNR 1 0311-02 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	1170*1.5*0.1 = 175.50		
18 d.5	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	1170*1.5 = 1755.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
19 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m3 betonu	szt	9		
20 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 A7, A17*2, D1*4, D18*2, T6a*2	szt	11		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: