

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice - ul. Nowa, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.25+0.02	km km	 0.27	
				RAZEM	0.27
2	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 23	szt. szt.	 23.00	
				RAZEM	23.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV (250+20)*10	m ² m ²	 2700.00	
				RAZEM	2700.00
4	KNNR 6 0101-02 D-02.01.01	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV (250+20)*4.5	m ² m ²	 1215.00	
				RAZEM	1215.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
5	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV (250+20)*4.5	m ² m ²	 1215.00	
				RAZEM	1215.00
6	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (250+20)*4.5	m ² m ²	 1215.00	
				RAZEM	1215.00
7	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (250+20)*4.5	m ² m ²	 1215.00	
				RAZEM	1215.00
8	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (250+20)*4.5	m ² m ²	 1215.00	
				RAZEM	1215.00
9	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanek samochodami samowyład. do 5 t - 10 t (250+20)*4	m ² m ²	 1080.00	
				RAZEM	1080.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni (250+20)*2*3*0.2	m ³ m ³	 324.00	
				RAZEM	324.00
11	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV (250+20)*2*3	m ² m ²	 1620.00	
				RAZEM	1620.00
12	KNNR 1 0507-03 D-06.01.01	Obsianie poboczy trawą (250+20)*2*3	m ² m ²	 1620.00	
				RAZEM	1620.00