

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie - dojazd do magazynu, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. 0.34	km km	0.340	
				RAZEM	0.340
2	KNR 2-31 1402- d.1 01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 340*2*1	m ² m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 100-120cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0109-07	Obcinanie gałęzi drzew 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNNR 1 0102- d.1 04	Regulacja - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
6	KNNR 1 0107- d.1 03	Wywożenie gałęzi i krzaków poza teren budowy. 6	m-p m-p	6.000	
				RAZEM	6.000
7	Analiza własna d.1	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		JEZDZIA			
8	KNNR 6 0107- d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm (50% powierzchni) (340*3.5+20)*0.05*0.5	m ³ m ³	30.250	
				RAZEM	30.250
9	KNNR 6 0113- d.2 06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 340*3.5+20	m ² m ²	1210.000	
				RAZEM	1210.000
10	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 340*3.5+20	m ² m ²	1210.000	
				RAZEM	1210.000
11	KNR AT-03 d.2 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 6 0309- d.2 02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. 5 t - 10 t 340*3+20	m ² m ²	1040.000	
				RAZEM	1040.000
3		POBOCZA			
13	KNNR 1 0311- d.3 01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowniczymi 340*2*1*0.2	m ³ m ³	136.000	
				RAZEM	136.000
14	KNNR 1 0503- d.3 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 340*2*1	m ² m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
4		OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA			
15	KNNR 6 0702- d.4 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 6 0702- d.4 06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 1 0111- d.4 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.34	km km	0.340	
				RAZEM	0.340