

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzycza dz. nr 479 o długości 250 mb i szerokości jezdni 3,0 m (ul. Krótka od ul. Kwiatowej w kierunku ul. Kaliskiej)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. 0.25	km km	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2	KNR 2-31 1402-d.1 01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 250*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
3	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	Analiza własna d.1	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	KNNR 1 0218-d.2 02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 250*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1250.000</b>
7	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 250*3.5+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
8	KNNR 6 1302-d.2 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm wzdłuż przebudowanej drogi 250	m m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>3</b>		<b>PRZEPUSTY POD DROGA</b>			
9	KNNR 6 0605-d.3 03 01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-01 0517-d.3 02 analogia	Umocnienie skarp rowów przy przepuście elementami prefabrykowanymi (płyty ażurowe 60x40x10) 2*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>4</b>		<b>JEZDZIA</b>			
11	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV 250*3.5+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
12	KNNR 6 0112-d.4 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 250*3.5+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
13	KNNR 6 0113-d.4 06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 250*3.5+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
14	KNNR 6 1005-d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 250*3.5+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
15	KNR AT-03 d.4 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
16	KNNR 6 0309-d.4 02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 250*3+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	760.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.000</b>
<b>5</b>		<b>POBOCZA</b>			
17	KNNR 1 0311-d.5 01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi 250*2*1*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	75.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca dz. nr 479 o długości 250 mb i szerokości jezdni 3,0 m (ul. Krótka od ul. Kwiatowej w kierunku ul. Kaliskiej)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
18	KNNR 1 0503- d.5 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III  250*2*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA</b>			
19	KNNR 6 0702- d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 11	szt.  szt.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
20	KNNR 6 0702- d.6 06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
21	KNNR 1 0111- d.6 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  0.25	km  km	  0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>