
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna + oświetlenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Psary dz. nr 263/2 63-405 Sieroszewice
INWESTOR : Gmina Sieroszewice
ADRES INWESTORA : Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice
BRANŻA : elektryczna

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Vat [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Sieci zewnętrzne				0.00
2	Instalacja elektryczna wewnętrzna				0.00
	RAZEM netto				0.00
	Vat				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje elektryczne, oświetlenie terenu Dom Ludowy w Psarach					
1		Sieci zewnętrzne			
1	KSNR 5 d.1 0801-05	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YAKY 3x10 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KSNR 5 d.1 0803-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem YAKY 3x10 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KSNR 5 d.1 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KSNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -alumiowy SAL-4,5/P na fundamencie B50, złącze słupowe TB-1 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KSNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - parkowa OPS 15- 70W z kloszem Auris z daszkiem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KSNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 12 m - przewody kabelkowe okrągłe YDY 3x2,5 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KSNR 5 d.1 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowychw gruncie kat. III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5 d.1 0701-04	Demontaż przyłączy przewodami niez izolowanymi o przekroju powyżej 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego 28	przew. przew.	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KSNR 5 d.1 0703-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego 24	przył. przył.	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KSNR 5 d.1 0702-02	Montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 d.1 0102-07	Montaż złączy napowietrznych typu Znt - 1Ls z obudową p.t 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
12	KSNR 5 d.2 0201-02	Montaż tablic rozdzielczychtabcia rozdzielcza TG wg - rys. 2/7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KSNR 5 d.2 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych - tablica T1 wg rys. 2/7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KSNR 5 d.2 0201-08	Montaż obudów o powierzchni 0.5-1.0 m2 - TG 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KSNR 5 d.2 0201-08	Montaż obudów o powierzchni 0.5-1.0 m2 - T1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 5 d.2 0303-04	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio łącznym przekroju żył 80-175 mm2 -podłoże z cegły wiz 5x LY 16 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KSNR 5 d.2 0303-04	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymio łącznym przekroju żył 80-175 mm2 -podłoże z cegły wiz YDY 5x6 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły 83	wyp. wyp.	83.000	
				RAZEM	83.000
19	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z- podłoże z cegły 40	wyp. wyp.	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KSNR 5 d.2 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany YDY 3x2,5 - instal. ogrzewania elektr. 298	m m	298.000	
				RAZEM	298.000
21	KSNR 5 d.2 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany PH 90 zasilanie wyłącznika p.poż 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
22	KSNR 5 d.2 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al - YDYt 3x2,5 298	m m	298.000	
				RAZEM	298.000
23	KSNR 5 d.2 0301-01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al - YDY 3x2,5 124	m m	124.000	
				RAZEM	124.000
24	KSNR 5 d.2 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany YDY 5x4 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KSNR 5 d.2 0301-05	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany - YDY 5x6 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
26	KSNR 5 d.2 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych nw betonie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
27	KSNR 5 d.2 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem- LY 16 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
29	KSNR 5 d.2 0303-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm ² - instalacja wentylacyjna przewody kabelkowe YDY 5x2,5 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
30	KSNR 5 d.2 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu ceglany - YDY 3x2,5 - oświetlenie terenu na budynku 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
31	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W - np. typu CORRF 2 2x35W T16 H L 000 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. typu Leopard 1x38W TC-DD EL CP OPRD WHI L 840 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. typu CIMI 1x28W HF L 830 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. typu PANTHER 1x38W TC-DD EL HF PR WHI 840 4	kpl. kpl.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
35	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu CLUB 1x38W TC-DD CP L WHI L 840 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu CHALICE C 190 H 2x18W TC-DD LO IP 54 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
37	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu CLUB 1x38W TC-DD CP L WHI L 840 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
38	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu DIFUSALUX 2x35W HF PC CL E 6 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu ROLLER 2x70W HSE-I RD SIL GA IP 65 - oświetlenie na budynku 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. Zy- randol wg. uznania inwestora, sala główna wypust istniejący 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KSNR 5 d.2 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W np. ty- pu VOYAGER EXEL 1x80W 3NM WHI MSF 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- przycisk natynkowy we wnęce do sterowania syreną alarmową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg wyłącznik p.poż 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
45	KSNR 5 d.2 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mo- cowane na wspornikach obsadzanych- drut ocynk 8mm 270	m m	270.000	
				RAZEM	270.000
46	KSNR 5 d.2 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe w rurkach RVS20 osadzone w dociepleniu 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
47	KSNR 5 d.2 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 130	m m	130.000	
				RAZEM	130.000
48	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- puszka pcv wnekowa dla złącz kontrolnych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
49	KSNR 5 d.2 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 100 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
50	KSNR 5 d.2 0702-01	Montaż masztu ogromowego na dachu wys. 2m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg zestaw instalacyjny ROP1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg zestaw instalacyjny ROP2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg -zestaw instalacyjny ROP3	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - gniazdo 16Ap.t. 230V	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
55	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż grzejnika elektr. 0,5kV na ścianie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
56	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż grzejnika elektr. 1,0kV na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż grzejnika elektr. 1,5kV na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KSNR 5 d.2 0203-03	Montaż grzejnika elektr. 2,0kV na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 4-01 d.2 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KSNR 9 d.2 0703-07	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KSNR 9 d.2 0102-04	Demontaż złączy napowietrznych typu Z-25, Z-60	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KSNR 9 d.2 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 - tablica TG - 14 aparatów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KSNR 9 d.2 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - tablica SA syrena alarmowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KSNR 9 d.2 0304-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 wciąganych w rury instalacyjne	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
66	kalk. własna d.2	Demontaż istniejącej instalacji elektr. osprzęt gniazda, oprawy, przewody	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1291.6000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	aparaty	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00	
2.	bednarka ocynkowana	m	416.0000		416.0000	0.00	0.00	
3.	bednarka ocynkowana'	m	64.8000		64.8000	0.00	0.00	
4.	bednarka ocynkowana''	m	12.9600		12.9600	0.00	0.00	
5.	bednarka ocynkowana'''	m	46.8000		46.8000	0.00	0.00	
6.	cement "35"	kg	54.0000		54.0000	0.00	0.00	
7.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0096		0.0096	0.00	0.00	
8.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0048		0.0048	0.00	0.00	
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0096		0.0096	0.00	0.00	
10.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0042		0.0042	0.00	0.00	
11.	folie kalandrowane PCW	m ²	42.0000		42.0000	0.00	0.00	
12.	gniazdo 16Ap.t. 230V	szt	15.0000		15.0000	0.00	0.00	
13.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt	40.8000		40.8000	0.00	0.00	
14.	hak wieszakowy typ SOT	szt	48.0000		48.0000	0.00	0.00	
15.	izolatory liniowe nn	szt	6.1800		6.1800	0.00	0.00	
16.	kable'	m	20.8000		20.8000	0.00	0.00	
17.	kable YAKY 3x10	m	104.0000		104.0000	0.00	0.00	
18.	lampa parkowa OPS 15- 70W z kloszem Auris z daszkiem	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
19.	maszt odgromowy dł.3m	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	Monta Żrzejnika elektr. 2,0kV na ścianie	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
21.	Montaż grzejnika elektr. 0,5kV na ścianie	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
22.	Montaż grzejnika elektr. 1,0kV na ścianie	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
23.	Montaż grzejnika elektr. 1,5kV na ścianie	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
24.	obudowa naścienna Dn 3x4	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
25.	obudowy T1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
26.	obudowy TG	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
27.	oprawy Zyrandol wg. uznania inwestora, sala główna wypust istniejący	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
28.	oprawy np. typu CLUB 1x38W TC-DD CP L WHI L 840	szt	13.0000		13.0000	0.00	0.00	
29.	oprawy np. typu CHALICE C 190 H 2x18W TC-DD LO IP 54	szt	13.0000		13.0000	0.00	0.00	
30.	oprawy np. typu CIMI 1x28W HF L 830	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
31.	oprawy np. typu CLUB 1x38W TC-DD CP L WHI L 840	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
32.	oprawy np. typu CORRF 2 2x35W T16 H L 000	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
33.	oprawy np. typu DIFUSALUX 2x35W HF PC CL E 3	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
34.	oprawy np. typu Leopard 1x38W TC-DD EL CP OPRD WHI L 840	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
35.	oprawy np. typu PANTHER 1x38W TC-DD EL HF PR WHI 840	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
36.	oprawy np. typu VOYAGER EXEL 1x80W 3NM WHI MSF	szt	15.0000		15.0000	0.00	0.00	
37.	oprawy np. typuROLLER 2x70W HSE-I RD SIL GA IP 65 - oświetlenie na budynku	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
38.	osłony przewodów	szt	7.9200		7.9200	0.00	0.00	
39.	piasek do betonów zwykły	m ³	11.2660		11.2660	0.00	0.00	
40.	piasek do zapraw	m ³	0.0240		0.0240	0.00	0.00	
41.	pręt stalowy	m	6.2400		6.2400	0.00	0.00	
42.	przewody izolowane jednożyłowe LY 16	m	90.3600		90.3600	0.00	0.00	
43.	przewody izolowane jednożyłowe YDY 5x2,5	m	40.4000		40.4000	0.00	0.00	
44.	przewody izolowane jednożyłowe YDY 5x6	m	38.3800		38.3800	0.00	0.00	
45.	przewody kabelkowe okrągłe PH 90 zasilanie wyłącznika p.poz	m	26.0000		26.0000	0.00	0.00	
46.	przewody kabelkowe okrągłe YDY 3x2,5	m	309.9200		309.9200	0.00	0.00	
47.	przewody kabelkowe okrągłe YDY 5x4	m	10.4000		10.4000	0.00	0.00	
48.	przewody kabelkowe okrągłe YDY 5x6	m	18.7200		18.7200	0.00	0.00	
49.	przewody wtynkowe	m	334.0000		334.0000	0.00	0.00	
50.	przewody wtynkowe'	m	522.0700		522.0700	0.00	0.00	
51.	przewody wtynkowe-YDY 3x2,5	m	46.8000		46.8000	0.00	0.00	
52.	przewody wtynkowe-YDYt 3x2,5	m	438.8800		438.8800	0.00	0.00	
53.	przewód o przekroju 4x25 mm2	m	48.0000		48.0000	0.00	0.00	
54.	przycisk natynkowy we wnęce do sterowania syreną alarmową	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
55.	puszka pcv wnękowa dla złącz kontrolnych	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
56.	puszki bakelitowe	szt	15.6672		15.6672	0.00	0.00	
57.	rura arota dvk 110	m	36.4000		36.4000	0.00	0.00	
58.	rura kamionkowa 100mm	m	15.6000		15.6000	0.00	0.00	
59.	rury winidurowe	m	132.5716		132.5716	0.00	0.00	
60.	rzewody kabelkowe okrągłe YDY 3x2,5	m	120.0000		120.0000	0.00	0.00	
61.	słup -aluminiowy SAL-4,5/P na fundamencie B50, złącze słupowe TB-1	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
62.	słupki oznaczeniowe typu SO	szt	1.5000		1.5000	0.00	0.00	
63.	stojak ścienny	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
64.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.4320		0.4320	0.00	0.00	
65.	światłówki	szt	172.6400		172.6400	0.00	0.00	
66.	tablica złączowa ZNt -1Ls	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
67.	tablice rozdzielcze TG wg schematu 2/7	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
68.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
69.	uchwyt końcowy typ SO	szt	48.0000		48.0000	0.00	0.00	
70.	woda z rurociągu	m ³	0.0060		0.0060	0.00	0.00	
71.	wsporniki dachowe	szt	318.1500		318.1500	0.00	0.00	
72.	wsporniki ścienne	szt	60.6000		60.6000	0.00	0.00	
73.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt	84.6600		84.6600	0.00	0.00	
74.	wyłącznik p.poż	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
75.	zacisk odgałęźny typ SL	szt	195.8400		195.8400	0.00	0.00	
76.	zapłonnik	szt	166.0000		166.0000	0.00	0.00	
77.	zestaw instalacyjny ROP1	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
78.	zestaw instalacyjny ROP2	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
79.	zestaw instalacyjny ROP3	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
80.	złącza kontrolne	szt	9.3600		9.3600	0.00	0.00	
81.	złącza rynnowe	szt	9.4500		9.4500	0.00	0.00	
82.	zwir do betonów	m ³	0.1320		0.1320	0.00	0.00	
83.	0	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0600	0.00	0.00
2.	ciągnik kołowy	m-g	0.5380	0.00	0.00
3.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.2100	0.00	0.00
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.5380	0.00	0.00
5.	samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	m-g	45.7900	0.00	0.00
6.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	1.0600	0.00	0.00
7.	spawarka	m-g	11.2968	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	9.5340	0.00	0.00
9.	wibromłot	m-g	1.2300	0.00	0.00
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0600	0.00	0.00
11.	żuraw samochodowy	m-g	0.7180	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł