
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

77313000-7	Usługi utrzymania parków
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Otwarta Strefa Aktywności w Strzyżewie
ADRES INWESTYCJI: Strzyżew, 63-405 Sieroszewice, działka nr ewid. 775

NAZWA INWESTORA: Gmina Sieroszewice
ADRES INWESTORA: ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Marcin Domagała

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Architekt Krajobrazu mgr inż. Katarzyna Jastrzębska-Domagała

DATA OPRACOWANIA: 29-06-2018

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: 07.02.2018 (RMS); 07.02.2018 (CJP)
RMS Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)
Ceny średnie RMS (Intercenbud)
CJP Ceny jednostkowe robót (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] $70\%R+70\%S$
Zysk [Z] $10\%(R+Kp(R))+10\%M+10\%(S+Kp(S))$
VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania: "Otwarta Strefa Aktywności w Strzyżewie"

W skład zadania wchodzi:

- montaż siłowni terenowej
- wykonanie nowych nasadzeń
- montaż małej architektury
- montaż kostki betonowej

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Spis treści	3
Przedmiar	4
1 Dokumentacja	4
2 Wykonanie nawierzchni	4
3 Mała architektura	4
4 Nasadzenia nowe	4
Kosztorys inwestorski uproszczony	6
1 Dokumentacja	6
2 Wykonanie nawierzchni	6
3 Mała architektura	6
4 Nasadzenia nowe	6
Zestawienie robocizny	7
Zestawienie sprzętu	7
Zestawienie materiałów	7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dokumentacja			
1 d.1	Wycena własna	Dokumentacja projektowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	77310000-6	Wykonanie nawierzchni			
2 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie utwardzenia	km		
		31 / 1000	km	0,031	
				RAZEM	0,031
3 d.2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.2	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		poz.3	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
5 d.2	KSNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wtopione	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
6 d.2	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.3	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Mała architektura			
3.1		Mała architektura			
7 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż małej architektury - OGÓLNIE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3.1	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z oparciem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.3.1	KNR 2-21 0607-01	Kosz na odpady	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	77310000-6	Nasadzenia nowe			
4.1		Drzewa i krzewy			
11 d.4.1	KNR 2-21 0101-04	Ściółkowanie korą warstwą min. 5 cm	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
12 d.4.1	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.4.1	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		17	szt.	17,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,000
14 d.4.1	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Dokumentacja				0,00
1 d.1	Wycena własna	Dokumentacja projektowa	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział:			Dokumentacja			0,00
2	77310000-6	Wykonanie nawierzchni				0,00
2 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie utwardzenia	km	0,031	0,00	0,00
3 d.2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2	16,000	0,00	0,00
4 d.2	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	16,000	0,00	0,00
5 d.2	KSNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wtopione	m	31,000	0,00	0,00
6 d.2	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	16,000	0,00	0,00
Razem dział:			Wykonanie nawierzchni			0,00
3		Mała architektura				0,00
3.1		Mała architektura				0,00
7 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż małej architektury - OGÓLNIE	kpl.	1,000	0,00	0,00
8 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej	kpl.	1,000	0,00	0,00
9 d.3.1	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z oparciem	kpl.	4,000	0,00	0,00
10 d.3.1	KNR 2-21 0607-01	Kosz na odpady	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział:			Mała architektura			0,00
Razem dział:			Mała architektura			0,00
4	77310000-6	Nasadenia nowe				0,00
4.1		Drzewa i krzewy				0,00
11 d.4.1	KNR 2-21 0101-04	Ściółkowanie korą warstwą min. 5 cm	m2	55,000	0,00	0,00
12 d.4.1	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	2,000	0,00	0,00
13 d.4.1	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	17,000	0,00	0,00
14 d.4.1	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	32,000	0,00	0,00
Razem dział:			Drzewa i krzewy			0,00
Razem dział:			Nasadenia nowe			0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (DS)	r-g	47,0013	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	87,1526	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,0688	0,00	0,00
2	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,1120	0,00	0,00
3	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,8250	0,00	0,00
4	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2325	0,00	0,00
5	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,0592	0,00	0,00
6	walec statyczny samojezdny	m-g	0,7232	0,00	0,00
7	wibrator powierzchniowy	m-g	2,0800	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa Kz	Do stawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1	Palisada do drzew x 3 + taśma + blaszki + rygiel	szt	2,1000	0,0000	2,1000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2	Drzewa liściaste wg. projektu	szt	2,1000	0,0000	2,1000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
3	zaprawa cementowa	m3	0,2700	0,0000	0,2700	0,00	0,00			0,00	0%	0%
4	woda	m3	0,5300	0,0000	0,5300	0,00	0,00			0,00	0%	0%
5	ziemia urodzajna (humus)	m3	2,9750	0,0000	2,9750	0,00	0,00			0,00	0%	0%
6	tablice informacyjne	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
7	Stojak na rowery	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
8	Kosz na odpady"	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
9	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00	Bez Kz				
10	Regulamin	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
11	STÓŁ DO PING PONGA	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
12	krzewy liściaste wg. projektu	szt	33,6000	0,0000	33,6000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
13	Ławka z opraciem	szt	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
14	sztanga	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
15	kierownica	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
16	orbitek	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
17	wyciąg górny	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
18	rowerek	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
19	biegacz	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00			0,00	0%	0%
20	Kora średnia wg. projektu	m3	2,7500	0,0000	2,7500	0,00	0,00			0,00	0%	0%
21	krzewy liściaste wg. projektu	szt	17,8500	0,0000	17,8500	0,00	0,00			0,00	0%	0%

Zestawienie materiałów

L p.	Nazwa	j.m	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa Kz	Do stawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
2 2	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0032	0,0000	0,0032	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 3	piasek	m3	0,1457	0,0000	0,1457	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 4	woda	m3	0,7484	0,0000	0,7484	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 5	tłuczeń kamienny	t	6,7840	0,0000	6,7840	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 6	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	31,6200	0,0000	31,6200	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 7	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,1903	0,0000	0,1903	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 8	piasek uszlachetniony	m3	1,2608	0,0000	1,2608	0,00	0,00			0,00	0%	0%
2 9	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - szara	m2	16,3200	0,0000	16,3200	0,00	0,00			0,00	0%	0%
RAZEM							0,00					

Słownie: ***zero i 00/100 zł***