

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, ul. Wąska.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.450	km	0.45	
				RAZEM	0.45
2	KNR2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt		
d.1	D-03.02.01	15.00	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI					
3	KNNR 6 0605-02	Lawa fundamentowe betonowe	m ³		
d.2	D-03.01.01	6*0.3*0.1	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
4	KNNR 6 0605-06	Przepust rurowy pod drogą - rury PCV (nośność 40 t) o średnicy 30 cm	m		
d.2	D-03.01.01	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 30 cm	szt		
d.2	D-03.01.01	2.00	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNNR 6 0606-01	Ścieki z pref. betonowych o gr.15 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
d.2	D-08.05.01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3 ROBOTY ZIEMNE					
7	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²		
d.3	D-02.01.01	450*5	m ²	2250.00	
				RAZEM	2250.00
8	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	D-02.01.01	450*2.7+30	m ²	1245.00	
				RAZEM	1245.00
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.4	D-04.01.01	450*2.7+30	m ²	1245.00	
				RAZEM	1245.00
10	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy-nawierzchni z kruszywa naturalnego (zwiru), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	D-04.04.01	450*2.7+30	m ²	1245.00	
				RAZEM	1245.00
11	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro,melafir,granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		450*2.7+30	m ²	1245.00	
				RAZEM	1245.00
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	D-04.03.01	450*2.7+30	m ²	1245.00	
				RAZEM	1245.00
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyląd. do 5 t - 10 t	m ²		
d.4	05 D-05.03.05	450*2.5+30	m ²	1155.00	
				RAZEM	1155.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
14	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.5	D-06.03.01	450*2*0.5*0.1	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00
15	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.5	D-09.01.01	450*2*0.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
16	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.6	D-07.02.01	6.00	szt	6.00	
				RAZEM	6.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, ul. Wąska.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ² 6.00	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00